

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER

RÈGLEMENT NUMÉRO 325

Règlement pour décréter une dépense de 1 058 000 \$, un emprunt et l'affectation d'une somme d'argent pour l'exécution de travaux de redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines pour l'année 2019.

(Règl. 325-1)

REFONTE ADMINISTRATIVE

(incluant les amendements 325-1 et 325-2)

Mise en garde

Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, tels que sanctionnés dans leur version originale. Pour vérifier les dispositions applicables, veuillez consulter le texte officiel au Service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Mont-Laurier.

La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées.

OBJET : Règlement pour décréter une dépense de 884 000 \$, un emprunt de 423 000 \$ et l'affectation d'une somme de 461 000 \$ pour l'exécution de travaux de redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines.

ARTICLE 1 :

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines dont le montant total est estimé à 1 058 000 \$ incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée modifiée et des croquis préparés par monsieur Steve Pressé, ingénieur et directeur du Module qualité du milieu, en date du 18 avril 2019, lesquels documents font partie intégrante des présentes comme annexes « I » et « II ».

(Règl. 325-1)

ARTICLE 2 :

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 1 058 000 \$ pour les fins du présent règlement.

(Règl. 325-1)

ARTICLE 3 :

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est, par les présentes, autorisé à :

- emprunter une somme n'excédant pas 597 000 \$ sur une période de 10 ans;
(Règl. 325-1)
- affecter une somme de 177 000 \$ du fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques;
- affecter une somme de 284 000 \$ provenant de la taxe foncière générale spéciale pour les activités d'investissement, représentant un taux de taxation de 0,0212 \$ par 100 \$ d'évaluation.

ARTICLE 4 :

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5 :

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'appropriation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 6 :

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent règlement.

ARTICLE 7 :

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Daniel Bourdon, maire

Stéphanie Lelièvre, greffière

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER

RÈGLEMENT NUMÉRO : 325

ANNEXE « I »
(Règl. 325-2)

**Redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines
«Structures, fossés, ponceaux et pavage»**

(Estimations détaillées jointes au présent résumé)

RÉSUMÉ DES COUTS

1. Chemin de l'Église Sud	85 000 \$
2. Chemin de Val-Limoges	145 000 \$
3. Chemin du Lac-Nadeau (Avenir à Victoire)	435 000 \$
4. Montée Lanthier (P-34)	150 000 \$
5. Montée Lanthier(P-35)	138 000 \$
6. Chemin du Lac-Nadeau (du Collège à Avenir)	105 000 \$

Total du règlement : 1 058 000 \$

Préparée par : _____
Jean-François Lafleur, contremaître

Vérifiée par : _____
Steve Pressé, ingénieur et directeur
Module qualité du milieu

Le 25 mai 2020

ESTIMATIONS DÉTAILLÉES

CHEMIN DE L'ÉGLISE SUD

#2289 à #2235

Longueur: 300 Mètres X Largeur 9 Mètres

Voirie								
Art.		Item	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total
1,01	Gestion de la circulation		3 000,00 \$	1	unité	3 000,00 \$	149,63 \$	3 149,63 \$
1,02	Signalisation		500,00 \$	1	unité	500,00 \$	24,94 \$	524,94 \$
1,03	Creusage de fossé + enlever surplus sur accotement		7,00 \$	600	MLin	4 200,00 \$	209,48 \$	4 409,48 \$
1,04	Fondation supérieure - gravier concassé MG-20: (200 mm sur 300 Mètres)		12,00 \$	1188	tonne	14 256,00 \$	711,02 \$	14 967,02 \$
TOTAL - Voirie						21 956,00 \$	1 095,06 \$	23 051,06 \$

Ponceau								
Art.		Item	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total
2,01	Installation ponceau 600mm x 18m long.		4 000,00 \$	1	unité	4 000,00 \$	199,50 \$	4 199,50 \$
2,02	Installation ponceau entrée charretière 450 mm X 9 M		2 000,00 \$	3	unité	6 000,00 \$	299,25 \$	6 299,25 \$
2,03	Pierre 100-200 mm		30,00 \$	50	m.lin	1 500,00 \$	74,81 \$	1 574,81 \$
TOTAL - Ponceau						11 500,00 \$	573,56 \$	12 073,56\$

Pavage 300 M.Lin X 6,5								
Art.		Item	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total
3,01	Pavage de béton bitumineux (couche unique 75 mm)	Taux de pose : 0,180	100,00 \$	351	tonne	35 100,00 \$	1 750,61 \$	36 850,61 \$
3,02	Préparation finale avant pavage (niveleuse)		2,00 \$	1950	m2	3 900,00 \$	194,51 \$	4 094,51 \$
3,03	Pulvérisation du pavage existant		2,00 \$	1950	m2	3 900,00 \$	194,51 \$	4 094,51 \$
TOTAL - Pavage						42 900,00 \$	2 139,64 \$	45 039,64 \$

Total des travaux								
Art.		Item	Montant	Taxes Nettes	Montant total			
Sous-total			76 356,00 \$	3 886,26 \$	80 164,26 \$			
4,01	Imprévu (±10%)		1 551,78 \$	77,40 \$	1 629,18 \$			
Sous-total			77 907,78 \$	3 885,65 \$	81 793,43 \$			
5,01	M.O. Ingénierie, arpentage et surveillance des travaux		2 290,68 \$	114,25 \$	2 404,93 \$			
5,02	Financement temporaire		763,56 \$	38,08 \$	801,64 \$			
Total de cette rue			80 962,02 \$	4 037,98 \$	85 000,00 \$			

Préparé par: Jean-Francois Laleur

Vérifié par: Steve Pressé, ing.
Module Qualité du Milieu

ESTIMATIONS DÉTAILLÉES

CHEMIN DE VAL-LIMOGES

(Du #3987 au #3982)

Longueur: 600 Mètres X Largeur 9 Mètres								
Voirie								
Art.		Rem	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total
1.01	Gestion de la circulation		3 000,00 \$	1	unité	3 000,00 \$	149,63 \$	3 149,63 \$
1.02	Signalisation		500,00 \$	1	unité	500,00 \$	24,94 \$	524,94 \$
1.03	Creusage de fossé + enlever surplus sur accotement		8,00 \$	1 200	M.Lin	9 600,00 \$	478,80 \$	10 078,80 \$
1.04	Fondation supérieure - gravier concassé MG-20: (200 mm sur 600 Mètres)		12,00 \$	2379	tonne	28 512,00 \$	1 422,04 \$	29 934,04 \$
TOTAL - Voirie						41 612,00 \$	2 075,40 \$	43 687,40 \$
Ponceau								
Art.		Rem	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total
2.01	Installation ponceau entrée charetière 450 mm X 9 M		2 000,00 \$	5	unité	10 000,00 \$	498,75 \$	10 498,75 \$
TOTAL - Ponceau						10 000,00 \$	498,75 \$	10 498,75 \$
Pavage 600 M.Lin X 6,5								
Art.		Rem	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total
3.01	Pavage de béton bitumineux (couche unique 75 mm)	Taux de pose : 0,180	90,00 \$	702	tonne	63 180,00 \$	3 151,10 \$	66 331,10 \$
3.02	Préparation finale avant pavage (niveleuse)		2,00 \$	3 900	m2	7 800,00 \$	389,03 \$	8 189,03 \$
3.03	Pulvérisation du pavage existant		1,90 \$	3 900	m2	7 410,00 \$	369,57 \$	7 779,57 \$
TOTAL - Pavage						78 390,00 \$	3 909,70 \$	82 299,70 \$
Total des travaux								
Art.		Rem	Montant	Taxes Nettes	Montant total			
Sous-total			130 002,00 \$	6 483,85 \$	136 485,85 \$			
4.01	Imprévu (±10%)		2 909,60 \$	145,12 \$	3 054,72 \$			
Sous-total			132 911,60 \$	6 628,97 \$	139 540,57 \$			
5.01	M.O. Ingénierie, asphitage et surveillance des travaux		3 900,00 \$	194,52 \$	4 094,58 \$			
5.02	Financement temporaire		1 300,02 \$	64,84 \$	1 364,86 \$			
Total de cette rue						138 111,68 \$	6 888,32 \$	145 000,00 \$

Préparé par: Jean-Francois Lafleur

Vérifié par: Steve Pressé, ing
Module Qualité du Milieu

ESTIMATIONS DÉTAILLÉES

CHEMIN DE DU LAC-NADEAU

L'Avenir vers Victoire

Longueur: 800 Mètres X Largeur 9 Mètres											
Voie											
Art.		Item	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total			
1.01	Gestion de la circulation		3 000,00 \$	1	unité	3 000,00 \$	149,63 \$	3 149,63 \$			
1.02	Signalisation		500,00 \$	1	unité	500,00 \$	24,94 \$	524,94 \$			
1.03	Creusage de fosse + enlever surplus sur accotement		12,00 \$	1 600	MLin	19 200,00 \$	957,60 \$	20 157,60 \$			
TOTAL - Voie						22 700,00 \$	1 132,16 \$	23 832,16 \$			
Ponceau											
Art.		Item	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total			
2.01	Installation ponceau 1800mm x 18m long.		25 000,00 \$	1	unité	25 000,00 \$	1 246,88 \$	26 246,88 \$			
2.02	Installation ponceau 900mm x 18m long.		25 000,00 \$	2	unité	50 000,00 \$	2 493,75 \$	52 493,75 \$			
2.03	Installation ponceau entrée charnière 900 mm X 9 M		6 000,00 \$	16	unité	96 000,00 \$	4 788,00 \$	100 788,00 \$			
TOTAL - Ponceau						171 000,00 \$	8 528,63 \$	179 528,63 \$			
Pavage 800 MLin X 6.5											
Art.		Item	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total			
3.01	Pavage de béton bitumineux (couche unique 75 mm)		Taux de pose : 0,180			130,00 \$	936	tonne	121 680,00 \$	6 068,79 \$	127 748,79 \$
3.02	Préparation finale avant pavage (niveleuse)		4,00 \$	5 200	m2	20 800,00 \$	1 037,40 \$	21 837,40 \$			
3.03	Pulvérisation du pavage existant		4,00 \$	5 200	m2	20 800,00 \$	1 037,40 \$	21 837,40 \$			
TOTAL - Pavage						163 280,00 \$	8 143,59 \$	171 423,59 \$			
Total des travaux											
Art.		Item				Montant	Taxes Nettes	Montant total			
Sous-total						356 980,00 \$	17 884,38 \$	374 784,38 \$			
4.01	Imprévu (±10%)					43 075,84 \$	2 148,41 \$	45 224,25 \$			
Sous-total						400 055,84 \$	19 952,78 \$	420 008,62 \$			
5.01	M.O. Ingénierie, arpentage et surveillance des travaux					10 706,40 \$	534,13 \$	11 243,53 \$			
5.02	Financement temporaire					3 586,80 \$	178,04 \$	3 747,84 \$			
Total de cette rue						414 335,04 \$	20 664,96 \$	435 000,00 \$			

Préparé par: Jean-François Lafleur

Vérifié par: Steve Pressé, ing.
Module Qualité du Milieu

ESTIMATIONS DÉTAILLÉES

MONTÉE LANTHIER

Devant le #1780

Longueur: 460 Mètres X Largeur 9 Mètres									
Voirie									
Art.		Item	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total	
1,01	Gestion de la circulation		3 000,00 \$	1	unité	3 000,00 \$	149,83 \$	3 149,83 \$	
1,02	Signalisation		500,00 \$	1	unité	500,00 \$	24,94 \$	524,94 \$	
1,03	Creusage de fossé + enlever surplus sur accotement		7,00 \$	920	M.Lin	6 440,00 \$	321,20 \$	6 761,20 \$	
1,04	Fondation supérieure - gravier concassé MG-20: (200 mm sur 460 Mètres)		13,00 \$	1822	tonne	23 860,80 \$	1 181,98 \$	24 861,88 \$	
1,05	Dynamilage		125,00 \$	70	m.lin	8 750,00 \$	436,41 \$	9 186,41 \$	
1,06	Excavation 100 Mètres X 600 mm		25,00 \$	540	m.3	13 500,00 \$	673,31 \$	14 173,31 \$	
TOTAL - Voirie						55 876,80 \$	2 786,56 \$	58 657,36 \$	
Ponceau									
Art.		Item	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total	
2,01	Installation ponceau 450mm x 18m long.		5 000,00 \$	1	unité	5 000,00 \$	249,38 \$	5 249,38 \$	
TOTAL - Ponceau						5 000,00 \$	249,38 \$	5 249,38\$	
Pavage 460 M.Lin X 6,5									
Art.		Item	Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total	
3,01	Pavage de béton bitumineux (couche unique 75 mm) Taux de pose : 0,180		90,00 \$	538	tonne	48 438,00 \$	2 415,85 \$	50 853,85 \$	
3,02	Préparation finale avant pavage (niveleuse)		2,00 \$	2 990	m2	5 980,00 \$	298,25 \$	6 278,25 \$	
3,03	Pulvérisation du pavage existant		2,00 \$	2 990	m2	5 980,00 \$	298,25 \$	6 278,25 \$	
TOTAL - Pavage						60 398,00 \$	3 012,35 \$	63 410,35 \$	
Total des travaux									
Art.		Item				Montant	Taxes Nettes	Montant total	
Sous-total						121 268,80 \$	6 048,28 \$	127 317,08 \$	
4,01	Imprévu (±3%)					5 324,67 \$	265,57 \$	5 590,24 \$	
Sous-total						126 593,47 \$	6 313,85 \$	132 907,32 \$	
5,01	M.O. Ingénierie, arpentage et surveillance des travaux					3 638,06 \$	181,45 \$	3 819,51 \$	
5,02	Financement temporaire					1 212,69 \$	60,48 \$	1 273,17 \$	
Total de cette rue						131 444,22 \$	6 555,78 \$	138 000,00 \$	

Préparé par: Jean-Francois Lafleur

Verifié par: Steve Pressé, ing.
Module Qualité du Milieu

ESTIMATIONS DÉTAILLÉES

MONTÉE LANTHIER

A partir du #2035

Longueur: 600 Mètres X Largeur 9 Mètres									
Voirie									
Art	Item			Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total
1,01	Gestion de la circulation			3 000,00 \$	1	unité	3 000,00 \$	149,63 \$	3 149,63 \$
1,02	Signalisation			500,00 \$	1	unité	500,00 \$	24,94 \$	524,94 \$
1,03	Creusage de fossé + enlever surplus sur accotement			6,00 \$	1 200	M.Lin	7 200,00 \$	359,10 \$	7 559,10 \$
1,04	Fondation supérieure - gravier concassé MG-20: (200 mm sur 600 Mètres)			10,00 \$	2376	tonne	23 760,00 \$	1 185,03 \$	24 945,03 \$
1,05	Dynamitage			125,00 \$	60	m.ln	7 500,00 \$	374,06 \$	7 874,06 \$
TOTAL - Voirie							41 980,00 \$	2 092,76 \$	44 072,76 \$
Ponceau									
Art	Item			Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total
2,01	Installation ponceau 600mm x 18m long			8 000,00 \$	1	unité	8 000,00 \$	399,00 \$	8 399,00 \$
2,02	Installation ponceau entrée charretière 450 mm X 9 M			2 000,00 \$	2	unité	4 000,00 \$	199,50 \$	4 199,50 \$
TOTAL - Ponceau							12 000,00 \$	598,50 \$	12 598,50 \$
Pavage 600 M.Lin X 6,5									
Art	Item			Prix un.	Qu.	Un.	Montant	Taxes Nettes	Montant total
3,01	Pavage de béton bitumineux (couche unique 75 mm) Taux de pose : 0,180			90,00 \$	792	tonne	63 180,00 \$	3 151,10 \$	66 331,10 \$
3,02	Préparation finale avant pavage (niveleuse)			2,00 \$	3 600	m2	7 200,00 \$	369,03 \$	7 569,03 \$
3,03	Pulvérisation du pavage existant			2,00 \$	3 600	m2	7 200,00 \$	369,03 \$	7 569,03 \$
TOTAL - Pavage							78 780,00 \$	3 929,15 \$	82 709,15 \$
Total des travaux									
Art	Item						Montant	Taxes Nettes	Montant total
Sous-total							132 740,00 \$	6 629,41 \$	139 369,41 \$
4,01	Imprévu (±3%)						4 824,55 \$	240,62 \$	5 065,18 \$
Sous-total							137 564,55 \$	6 870,03 \$	144 434,59 \$
5,01	M.O. Ingénierie, arpentage et surveillance des travaux						3 992,20 \$	198,61 \$	4 190,81 \$
5,02	Financement temporaire						1 327,40 \$	66,20 \$	1 393,60 \$
Total de cette rue							142 874,15 \$	7 125,85 \$	150 000,00 \$

Préparé par: Jean-François Lafleur

Vérifié par: Steve Phébo, ing.
Module Qualité du Mieux

ESTIMATIONS DÉTAILLÉES

CHEMIN DE DU LAC-NADEAU

Du Collège à Avenir

Longueur: 360 Mètres X Largeur 9 Mètres

Voirie									
Art.	Item			Prix un.	Qt.	Un.	Montant	Taxes liées	Montant total
1,01	Fondation supérieure - gravier corcassé MG-20: (150 mm sur 300 Mètres)			15,00 \$	891	tonne	13 365,00 \$	666,58 \$	14 031,58 \$
TOTAL - Voirie							13 365,00 \$	666,58 \$	14 031,58 \$

Pavage		360 MLin X 7,0								
Art.		Item	Prix un.	Qt.	Un.	Montant	Taxes liées	Montant total		
2,01	Pavage de béton bitumineux (couche unique 75 mm)		Taux de pose : 0,180		130,00 \$	453,6	tonne	58 968,00 \$	2 941,03 \$	61 909,03 \$
2,02	Préparation finale avant pavage (niveleuse)		4,00 \$	2 520	m2	10 080,00 \$	502,74 \$	10 582,74 \$		
2,03	Pulvérisation du pavage existant		2,00 \$	2 520	m2	5 040,00 \$	251,37 \$	5 291,37 \$		
TOTAL - Pavage						74 088,00 \$	3 695,14 \$	77 783,14 \$		

Total des travaux					
Art.		Item	Montant	Taxes liées	Montant total
Sous-total			87 453,00 \$	4 361,72 \$	91 814,72 \$
3,01	Imprévu (±10%)		8 971,08 \$	447,43 \$	9 418,51 \$
Sous-total			96 424,08 \$	4 809,15 \$	101 233,23 \$
4,01	M.O. Ingénierie, arpentage et surveillance des travaux		2 623,59 \$	130,85 \$	2 754,44 \$
4,02	Financement temporaire		964,24 \$	48,09 \$	1 012,33 \$
Total de cette rue			100 011,91 \$	4 905,09 \$	105 000,00 \$

Préparé par: _____
Jean-Francois Lafleur

Vérifié par: _____
Sieve Pressé, ing.
Module Qualité du Milieu

RÈGLEMENT NUMÉRO : 325

ANNEXE « II »

Croquis démontrant la situation des travaux





